



# Erlebnismobil Wild Wald Wissen

## Checkliste Anhänger

- |                                |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Ausfassen</b>               | Beurteilen des Zustandes des Anhängers gem. Checkliste                             | <input type="checkbox"/> |
|                                | Beurteilen des Zustandes des Standardmaterials Inventarliste                       | <input type="checkbox"/> |
|                                | Überprüfen des Zusatzmaterials gem. Bestellformular                                | <input type="checkbox"/> |
|                                | Vor dem Herunterklappen der Türen die Stellung der Arretierungsrohre beachten.     | <input type="checkbox"/> |
|                                | Alle Türen verriegeln und abschliessen!!   | <input type="checkbox"/> |
| <b>An Zugfahrzeug Anhängen</b> | Handbremse am Anhänger lösen   | <input type="checkbox"/> |
|                                | Achtung: Sicherungsknopf   | <input type="checkbox"/> |
|                                | Mit Fahrzeug so nah wie möglich an Anhängerdeichsel fahren                         | <input type="checkbox"/> |
|                                | Von Hand Kupplungskopf über Haken führen   | <input type="checkbox"/> |
|                                | Stützrad mit Kurbel einfahren und hochstellen                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                | Kupplungskopf von Hand auf Haken drücken bis der Sicherungsknopf sichtbar vorsteht | <input type="checkbox"/> |
|                                | Kontrollgriff die Kupplung muss fest mit dem Haken verbunden sein                  | <input type="checkbox"/> |
|                                | Sicherungsseil am Fahrzeug einhängen   | <input type="checkbox"/> |
|                                | Beleuchtungsstecker am Zugfahrzeug einstecken 12V                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                | Beleuchtung und Warnblinkanlage am Zugfahrzeug einschalten                         | <input type="checkbox"/> |
|                                | Kontrolle am Anhänger: Lichter müssen funktionieren                                | <input type="checkbox"/> |
|                                | Kontrolle: die Handbremse muss gelöst sein   | <input type="checkbox"/> |



# Erlebnismobil Wild Wald Wissen

## Checkliste Anhänger

- |                                   |  |                          |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Fahrt</b>                      | <b>Achtung: nur 80 km/h erlaubt</b>  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Auf Kurfenradius achten  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | <b>Auf unbefestigten Strassen, Wald-/ Feldwegen nur Schritttempo fahren</b>  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | <b>Gesamtgewicht des Anhängers von 2 To beachten.</b><br>-entsprechendes Zugfahrzeug wählen  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Installation am Einsatzort</b> | Standort des Anhängers definieren, auf genügend Platz achten, wegen den ausklappbaren Wänden<br><b>Masse geöffnet 680 cm lang x 600 cm breit x 280 cm hoch</b> | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Genügend Platz für Publikum vorsehen   | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Mit Zugfahrzeug den Anhänger so nahe wie möglich an den Standort schieben  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Zugfahrzeug ausschalten, sichern   | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Beleuchtungsstecker und Sicherungsseil am Zugfahrzeug lösen und in die vorgesehenen Halterungen anbringen  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Arretierung von Stange mit Stützrad lösen und möglichst Tief stellen   | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Stützrad mit Handkurbel ausfahren  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Handgriff und Sicherungsstift betätigen und den Kupplungskopf vom Haken lösen  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Anhänger von Hand an den definitiven Standort schieben   | <input type="checkbox"/> |
|                                   | <b>Nur im Sommer, Handbremse des Anhängers anziehen</b>  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | <b>Hemmschuhe unter die Räder legen</b>  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Wände je nach Bedarf ausklappen  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Sichere Stromzuführung definieren, auf Stolpergefahr und Nässe achten  | <input type="checkbox"/> |
|                                   | Kabel komplett von der Rolle abwickeln   | <input type="checkbox"/> |
|                                   | <b>Diebstahlsicherung anbringen</b>  | <input type="checkbox"/> |